

## Tabela elementów rozliczeniowych

Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza - III etap

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Dział/Temat	Jednostka	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
<b>I. Wymagania ogólne</b>						
1	ST-00	Ubezpieczenie i gwarancje	ryczałt			
2	ST-00	Prace geodezyjne	ryczałt			
3	ST-00	Dokumenty Wykonawcy	ryczałt			
4	ST-00	Dokumentacja powykonawcza	ryczałt			
5	ST-00	Urządzenie zaplecza budowy	ryczałt			
6	ST-00	Utrzymanie zaplecza budowy	ryczałt			
7	ST-00	Likwidacja zaplecza budowy	ryczałt			
8	ST-00	Projekt organizacji ruchu i zmiana organizacji ruchu na czas budowy	ryczałt			
<b>RAZEM I. Wymagania ogólne</b>						
<b>II. Rozbiórka i odbudowa dróg oraz ogrodzeń (CPV 45111000-8, 45112000-5, 45233000-9)</b>						
9	ST-00 ST-01 ST-05	Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr.10 cm wraz z odbudową z mas mineralno-bitumicznych 6+4 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 20+8 cm i warstwie odsączającej z piasku gr 15 cm - droga powiatowa	ryczałt			
10	ST-00 ST-01 ST-05	Frezowanie i wykonanie nakładki z mas mineralno-bitumicznych gr 4 cm na pozostałej części jezdni drogi powiatowej	ryczałt			
11	ST-00 ST-01 ST-05	Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr.10 cm wraz z odbudową z mas mineralno-bitumicznych 6+4 cm na podbudowie tłuczniowej gr. 20+8cm i warstwie odsączającej z piasku gr 15 cm - drogi gminne	ryczałt			
12	ST-00 ST-01 ST-05	Frezowanie i wykonanie nowej warstwy ścieralnej z mas mineralno-bitumicznych gr 4 cm na pozostałej części jezdni (do krawędzi) w drogach gminnych	ryczałt			
13	ST-00 ST-01 ST-05	Rozebranie wraz z odtworzeniem nawierzchni tłuczniowej o grubości 20+20cm na warstwie odsączającej z piasku gr 15 cm	ryczałt			
14	ST-00 ST-01 ST-05	Rozebranie wraz z odtworzeniem obrzeży chodnikowych 8x30x100mm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	ryczałt			
15	ST-00 ST-01 ST-05	Rozebranie wraz z odtworzeniem krawężników 15x30x100mm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	ryczałt			
16	ST-00 ST-01 ST-05	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 8cm na podsypce z miálu kamiennego i podbudowie z tłuczni bazaltowego 10cm na warstwie odsączającej z piasku gr 15 cm	ryczałt			
17	ST-00 ST-01	Rozebranie wraz z odtworzeniem ogrodzenia dla wykonania połączeń posesji	ryczałt			
<b>RAZEM II. Rozbiórka i odbudowa dróg i ogrodzeń</b>						
<b>III. Kanalizacja grawitacyjna - kanały główne i boczne (CPV 45231000-5, 45232000-2)</b>						
18	ST-00 ST-01 ST-02	Kanały główne i boczne z rur litych PVC-U SN8 śr. 200mm wraz z robotami przewiertowymi, ziemnymi i towarzyszącymi	ryczałt			

19	ST-00 ST-01 ST-02	Kanał boczny z rur litych PVC-U SN8 śr. 160 mm wraz z robotami przewiertowymi, ziemnymi i towarzyszącymi	ryczałt			
20	ST-00 ST-01 ST-04	Wykonanie kompletnych studzienek śr. 1000 mm z betonu szczelnego kl. B-45 z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	ryczałt			
21	ST-00 ST-01 ST-04	Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych śr. 425 mm wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	ryczałt			
<b>RAZEM III. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - kanały główne i boczne</b>						
<b>OGÓŁEM</b>						