

## Tabela elementów rozliczeniowych

**Przedsięwzięcie: Modernizacja części ulicy Bocznej w Żyrowej - I etap realizacji  
(branża sanitarna w zakresie przebudowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej i sieci wodociągowej)**

Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Dział/Temat	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
<b>I. Rozbiórka i odbudowa dróg oraz ogrodzeń (CPV 45111000-8, 45112000-5, 45233000-9)</b>								
1	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.07	Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr.10cm z podbudową wraz z odbudową z mas mineralno-bitumicznych 6+4cm na podbudowie tłuczniowej gr. 20+8cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15cm	m2	30.00				
2	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.07	Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 10cm wraz z odtworzeniem nawierzchni tłuczniowej o grubości 15cm	m2	320.00				
3	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.07	Rozebranie wraz z odtworzeniem obrzeży chodnikowych 8x30x100mm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	m	10.00				
4	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.07	Rozebranie wraz z odtworzeniem krawężników 15x30x100mm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	m	20.00				
5	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.07	Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10.00				
6	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.07	Rozebranie kanału sanitarnego z rur DN150-200 wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	m	42.00				
7	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.07	Rozebranie studni kanalizacyjnych betonowych wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi	szt.	2.00				
8	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.07	Rozebranie wraz z odtworzeniem ogrodzenia dla wykonania przyłączy do posesji	m	30.00				
<b>RAZEM I. Rozbiórka i odbudowa dróg i ogrodzeń</b>								
<b>II. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - kanały główne i boczne (CPV 45231000-5, 45232000-2)</b>								
9	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.04 ST-00.06	Kanały główne z rur litych PVC-U SN8 śr. 200mm wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi (odwodnienie, umocnienie wykopów, płukanie, próba szczelności, kamerowanie, itp.)	m	51.0				
10	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.04 ST-00.06	Kanał boczny z rur litych PVC-U SN8 śr. 160 mm wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi (odwodnienie, umocnienie wykopów, płukanie, próba szczelności, kamerowanie, itp.)	m	13.0				
11	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.04 ST-00.06	Wykonanie kompletnych studzienek śr. 1000 mm z betonu szlachetnego kl. B-45 z robotami ziemnymi i towarzyszącymi (odwodnienie, umocnienie wykopów, płukanie, próba szczelności, kamerowanie, itp.)	szt.	4				
12	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.04 ST-00.06	Wykonanie kompletnych studzienek kanalizacyjnych systemowych z tworzyw sztucznych śr. 425 mm wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi (odwodnienie, umocnienie wykopów, płukanie, próba szczelności, kamerowanie, itp.)	szt.	2				
<b>RAZEM II. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - kanały główne i boczne</b>								
<b>III. Sieć wodociągowa rozdzielcza - rurociągi główne i boczne (CPV 45231000-5, 45232000-2)</b>								
13	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.05 ST-00.06	Rurociąg sieciowy rozdzielczy z rur Ø110x6,6mm PE100 SDR17 PN10 wraz z robotami przewiertowymi, ziemnymi i towarzyszącymi (odwodnienie, umocnienie wykopów, płukanie, próba szczelności, dezynfekcja, itp.)	m	291.00				
14	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.05 ST-00.06	Rurociąg do podłączenia hydrantów z rur Ø90x5,4mm PE100 SDR17 PN10 wraz z robotami przewiertowymi, ziemnymi i towarzyszącymi (odwodnienie, umocnienie wykopów, płukanie, próba szczelności, dezynfekcja, itp.)	m	2.50				
15	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.05 ST-00.06	Rurociąg przyłączy z rur Ø32x2,3mm PE80 SDR17,6 PN7,5 wraz z robotami przewiertowymi, ziemnymi i towarzyszącymi (odwodnienie, umocnienie wykopów, płukanie, próba szczelności, dezynfekcja, itp.)	m	67.00				

16	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.05 ST-00.06	Hydrant nadziemny DN80 z zasuwą odcinającą wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi (odwodnienie, umocnienie wykopów, ptukanie, próba szczelności, dezynfekcja, itp.)	szt.	2.00				
17	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.05 ST-00.06	Hydrant podziemny DN80 z zasuwą odcinającą wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi (odwodnienie, umocnienie wykopów, ptukanie, próba szczelności, dezynfekcja, itp.)	szt.	1.00				
18	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.05 ST-00.06	Wykonanie wężła wodociągowego wraz z zasuwą klinową kołnierzową DN100 typu E wraz z obudową skrzynką uliczną, trójnikiem, kształtkami i złączkami wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi (odwodnienie, umocnienie wykopów, ptukanie, próba szczelności, dezynfekcja, itp.)	szt.	3.00				
19	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.05 ST-00.06	Nawierтка do rur Dz110mm z odejściem dla rur Dz32mm wraz z zasuwą, obudową i skrzynką uliczną wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi (odwodnienie, umocnienie wykopów, ptukanie, próba szczelności, dezynfekcja, itp.)	szt.	15				
20	ST-00.00 ST-00.01 ST-00.02 ST-00.05 ST-00.06	Podłączenie nowych odcinków przyłączy z istniejącymi odcinkami przyłączy na terenie posesji wraz z robotami ziemnymi i towarzyszącymi (odwodnienie, umocnienie wykopów, ptukanie, próba szczelności, dezynfekcja, itp.)	szt.	15				
<b>RAZEM III. Sieć wodociągowa rozdzielcza - rurociągi główne i boczne</b>								
<b>OGÓŁEM netto</b>								

słownie netto: